

13.1.3 Zusammenstellung der Einleitungen

Einleitung	EZ-Gebiet	Bau-km	bei Fl. Nr.	Vorfluter	A _u [ha]	Geplante Einleitungsmenge Q _E [l/s] (Angaben der Drosselabflüsse sind Mittelwerte)	Vorbehandlung / Rückhaltung
	A1			Versickerung		Versickerung	Kein wasserrechtlicher Tatbestand
E 1	A2	0+164 0+164	796 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	über best. MW-Kanal in die Rott	0,294	37	Qualitative Vorbehandlung (M153): nicht erforderlich Quantitative Rückhaltung (A117): nicht erforderlich
E 2	A3 + A4	0+270 0+000 bis 0+450	796 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	über neuen EW-Kanal in Nebenarm der Rott	1,147	143	Qualitative Vorbehandlung (M153): über trockenfallenden Seitengraben Quantitative Rückhaltung (A117): nicht erforderlich
E 3	A5	0+420 0+342 bis 0+487	796 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	über best. EW-Graben in Nebenarm der Rott	0,047	6	Qualitative Vorbehandlung (M153): - nicht erforderlich - Quantitative Rückhaltung (A117): nicht erforderlich
E 4.1	A 7	0+775 0+487 bis 0+767	812 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	Zellhuber Bach	0,081	10	Qualitative Vorbehandlung (M153): - nicht erforderlich - Quantitative Rückhaltung (A117): V _{Rück} < 10 m³, nicht erforderlich
E 4.2	A 8	0+770 0+450 bis 0+767	812 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	Zellhuber Bach	0,531	Rückhaltegraben Drossel Q_{dr} = 7,5 Notüberlauf (2-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): Trockenfallender Seitengraben Quantitative Rückhaltung (A117): Rückhaltegraben mit Drossel (V _{Rück} = 111 m³)
E 4.3	A 10 A 9	0+770 0+767 bis 0+900	812 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	Zellhuber Bach	0,250	Rückhaltegraben Drossel Q_{dr} = 5 l/s Notüberlauf (2-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): Trockenfallender Seitengraben Quantitative Rückhaltung (A117): Rückhaltegraben mit Drossel (V _{Rück} = 47 m³)
E 4.4	A 9 A 10	0+775 0+767 bis 1+190	812 Stadt Eggenfelden Gem. Gern	Zellhuber Bach	0,307	Rückhaltegraben Drossel Q_{dr} = 5 l/s Notüberlauf (2-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): Trockenfallender Seitengraben Quantitative Rückhaltung (A117): Staugraben mit Drossel (V _{Rück} = 62 m³)
Σ E 4						27,5 l/s	

Festgestellt gem. § 17 FStrG
 durch Beschluss vom 18.12.2023
 Nr. 32-4354.21-16/B388

Regierung von Niederbayern
 Landsfrut, 18.12.2023

gez.
 Kiermaier
 Regierungsdirektor

Einleitung	EZ-Gebiet	Bau-km	bei Fl. Nr.	Vorfluter	A _u [ha]	Geplante Einleitungsmenge Q _E [l/s] (Angaben der Drosselabflüsse sind Mittelwerte)	Vorbehandlung / Rückhaltung
	A 12 A 13	0+900 bis 1+298			0,540	Versickerung	Qualitative Vorbehandlung (M153): breitflächige Versickerung über belebte Böschungsschulter/ Bodenzone in anstehendes Gelände kein wasserrechtlicher Tatbestand
E 5	A 15 A 16	1+450 1+298 bis 1+418	863/2 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	Grabenzulauf zum Dürrwimmer Graben	0,380	RRB 1 Drossel Q_{dr} = 7,5 l/s Notüberlauf (2-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): über trockenfallenden Seitengraben Quantitative Rückhaltung (A117): Trockenfallendes Rückhaltebecken mit Drossel (V _{Rück} = 72 m³)
	A 14	1+418 bis 1+602			0,339	Versickerung	Qualitative Vorbehandlung (M153): breitflächige Versickerung über belebte Böschungsschulter/ Bodenzone in anstehendes Gelände Quantitative Rückhaltung (A117): Flächenversickerung, Rückhaltung nicht erforderlich kein wasserrechtlicher Tatbestand
E 6	A 17	1+770 1+602 bis 1+765	bei 848 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	Fäustlinger Graben	0,105	Rückhaltegraben Drossel Q_{dr} = 5 l/s Notüberlauf (2-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): breitflächige Versickerung über belebte Bodenzone und trockenfallenden Seitengraben- Quantitative Rückhaltung (A117): Rückhalte mulde (V _{Rück} = 13 m³)
	A 18	1+602 bis 1+765			0,339	Versickerung	Qualitative Vorbehandlung (M153): breitflächige Versickerung über belebte Böschungsschulter/ Bodenzone in anstehendes Gelände Quantitative Rückhaltung (A117): Flächenversickerung, Rückhaltung nicht erforderlich kein wasserrechtlicher Tatbestand
	A 20	1+765 bis 2+121			0,336	Versickerung	Qualitative Vorbehandlung (M153): breitflächige Versickerung über belebte Böschungsschulter/ Bodenzone in anstehendes Gelände Quantitative Rückhaltung (A117): Flächenversickerung, Rückhaltung nicht erforderlich kein wasserrechtlicher Tatbestand
E7.1	A 21 A 22	2+046 bis 2+121	bei 851/5 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	Zuflussgraben Zentraler Flutkanal über Dürrwimmer Graben	0,201	25 l/s	Qualitative Vorbehandlung (M153): breitflächige Versickerung über belebte Bodenzone und trockenfallenden Seitengraben- Quantitative Rückhaltung (A117): Rückhaltung nicht erforderlich

nicht Gegenstand der Teilplanfeststellung

Einleitung	EZ-Gebiet	Bau-km	bei Fl. Nr.	Vorfluter	A _u [ha]	Geplante Einleitungsmenge Q _E [l/s] (Angaben der Drosselabflüsse sind Mittelwerte)	Vorbehandlung / Rückhaltung
E7.2	A 23	2+121 bis 2+582	bei 851/5 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	Zuflussgraben zum Rott- Flutkanal über Dürnwimmer Graben	0,567	RRB 2 Drossel Q_{dr} = 10 l/s Notüberlauf (2-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): - Flächenversickerung über Dammböschung und trockenfallender Seitengraben- Quantitative Rückhaltung (A117): Trockenfallendes Rückhaltebecken mit Drossel (V _{Rück} = 111 m ³)
Σ E7						35 l/s	
E 8.1	A 24	2+582 bis 2+750	830/11 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	Hausleitner Bach	0,153	19 l/s	Qualitative Vorbehandlung (M153): Nicht erforderlich Quantitative Rückhaltung (A117): Nicht erforderlich
E 8.2	A 25 A 26	2+582 bis 2+750	830/11 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	Hausleitner Bach	0,390	Absetzbecken 49 l/s	Qualitative Vorbehandlung (M153): Absetzbecken mit Dauerstau Quantitative Rückhaltung (A117): Nicht erforderlich
Σ E8						68 l/s	
E9.1	A 28 A 29 A 30 A 31	2+871	826/21 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	In Verrohrung parallel zum Brückerwiesgraben zum Rott- Flutkanal	1,176	RRB 3 Drossel Q_{dr} = 15 l/s Notüberlauf (10-jähriges Ereignis)	Qualitative Vorbehandlung (M153): RRB mit Dauerstau Quantitative Rückhaltung (A117): RRB (V _{Rück} = 438 m ³)
E 9.2	A 27	2+792	830/10 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	In Verrohrung parallel zum Brückerwiesgraben zum Rott- Flutkanal	0,132	17 l/s	Qualitative Vorbehandlung (M153): Nicht erforderlich Quantitative Rückhaltung (A117): nicht erforderlich
E9.3	A32 A33 A 34 A 35	2+871	826/21 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	In Verrohrung parallel zum Brückerwiesgraben zum Rott- Flutkanal	0,597	75 l/s	Qualitative Vorbehandlung (M153): trockenfallender Seitengraben Quantitative Rückhaltung (A117): nicht erforderlich
Σ E 9						107 l/s	
E 10	A 36	2+950	812/8 Gemeinde Hebertsfelden Gemarkung Peterskirchen	über best. EW- Graben östlich PAN 20 zum Rott-Staukanal	0,114	14	Qualitative Vorbehandlung (M153): Nicht erforderlich Quantitative Rückhaltung (A117): nicht erforderlich

nicht Gegenstand der Teilplanfeststellung